

**ISTRABENZ PLINI**

V00201568

ISTRABENZ PLINI d.o.o.

Podbevškova 10, 8000 Novo mesto

Mestna občina Novo mesto	Sig. zn.: 610
Prejeto: 6.3.2019	Št. prilog:
Št. zad.: 350-20/2017	
V seznanev:	Vrednost:

Tel. 07-3934-097 ali 098

Faks: 07-3934-099

Vlagatelj:

Mestna občina Novo mesto**Seidlova 1****8000 Novo mesto****DŽ-24/2019**

Novo mesto, 01.03.2019

ISTRABENZ PLINI d.o.o., PE Zahodna Slovenija, oddelek Zemeljski plin, kot sistemski operater omrežja zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto, v postopku izdaje soglasja na zahtevo vlagatelja podaja po 50.členu Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 s spremembami in dopolnitvami), ter na podlagi Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb dejavnosti systemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (Ur.l. 35/2006), na vašo vlogo 350-20/2017 (610) z dne 2/4/2019, prejeto 2/6/2019, naslednje

SMERNICE ZA NAČRTOVANJE

Zadeva: **OPPN ZA OBVOZNICO ŠMIHEL**

Investitor: **Mestna občina Novo mesto, Seidlova 1, 8000 Novo mesto**

Območje izgradnje: **območje Šmihela, Mrzle doline, šolskega centra in romskega naselja**

Tehnična dokumentacija: **gradivo na internetnem strežniku**

SMERNICE SO SLEDEČE:

1. Na posameznem obravnavanem območju poteka distribucijsko plinovodno omrežje zemeljskega plina. Nadtlak plina znaša 1,0 bar, globina glavnega voda znaša pod nivojem tal 1,0 m in globina hišnih plinskih priključkov cca 0,60-0,80m.
2. Pri projektiranju in gradnji je potrebno upoštevati obstoječe stanje (nivo cestnih kap, globina cevovoda, priključke...), ter predvideti ustrezno rekonstrukcijo v primeru tangenc plinovoda. Pred samo odstranitvijo objektov in gradnjo, je potrebno obstoječo plinsko omrežje, ki se tangira, ustrezno zavarovati.
3. Za predstavitev distribucijskega plinovoda (na območju Šolskega centra in rondoju ob cerkvi Svetega Mihaela, se morajo predstavljena dela (oziroma dela navezave, ko je motena dobava-prekinitev plina) izvajati v času izven ogrevalne sezone, terminsko v času najmanjšega dnevnega odjema zemeljskega plina in terminsko v soglasju z upravljavcem distribucijskega plinovodnega omrežja. Saj bo s predavitvijo prenosnega plinovoda motena tudi dobava zemeljskega plina široke potrošnje v Novem mestu, in morajo biti odjemalci pravočasno obveščeni.



ISTRABENZ PLINI

4. V projektu je potrebno upoštevati minimalne odmike od plinovoda, "Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do 16 bar (Ur.list RS 26/2002).
5. Posege na samem plinovodu sme opravljati le sistemski operater ODS ali usposobljeno strokovno osebje, ki ima z njim sklenjeno pogodbo o izvajanju. Enako velja za konstrukcijske elemente distribucijskega plinovoda (cev, montažni kosi, priključki).
6. V projektu morajo biti predvideni in navedeni naslednji ukrepi za gradnjo plinovoda ali gradnjo ob plinovodu:
 - a. Izvajalec del mora poslati pisno prijavo del sistemskemu operaterju najpozneje mesec dni pred pričetkom izvajanja del v zaščitnem pasu plinovoda, da lahko sistemski operater ustrezno zaščiti plinovodne naprave. Sam poseg v ožji zaščitni pas plinovoda (2 x 2 m glede na os) pa najmanj 5 dni pred posegom.
 - b. Izvajalec del mora pred pričetkom izvajanja del pridobiti podatke o legi in globini plinovodnih naprav.
 - c. Podzemne dele plinovodnih naprav se mora odkopati ročno pod nadzorom sistema operaterja. Odkopani deli morajo biti zavarovani proti poškodbam (tudi proti zmrzovanju), in proti premikom.
 - d. Vsako morebitno tangiranje, križanje plinovoda, neposredna sprememba nivelitete cestišča in globine obstoječega plinovoda, mora biti izvedena v skladu s tehničnimi predpisi, oziroma po navodilih predstavnika sistema operaterja.
 - e. Vsako križanje plinovoda, ali sprememba globine obstoječega plinovoda, mora biti geodetsko posneta. Geodetski posnetek in risba detajla morata biti vnešena v projekt izvedenih del in predana sistemskemu operaterju.
 - f. Če izvajalec del naleti na del plinovodnega omrežja ali opozorilni trak, pa na to ni bil predhodno opozorjen, mora delo takoj prekiniti in obvestiti sistema operaterja, da se dogovorita za nadaljne ukrepe.
 - g. O vsaki poškodbi plinovodnih naprav mora izvajalec del takoj obvestiti sistema operaterja.
7. Po končani gradnji mora izvajalec del pridobiti pisno izjavo od sistema operaterja da je upošteval in izpolnil pogoje iz soglasja.

Pripravil:

Žiberna Danijel



ISTRABENZ PLINI

Plini in plinske tehnologije, d.o.o. Koper
Poslovna enota
ZAHODNA SLOVENIJA
Nova mesto

Vodja programa :

Mirko Krašovec

Vročiti:

- naslovniku
- arhiv, tu