

Republika Slovenija
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska c. 48
1000 LJUBLJANA

Ljubljana, 24.1.2018
Št. naloge: H73/15

g. Ervin Vivoda

Zadeva: **Izdelava PGD za Ureditve vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov-I. faza in izdelava IDZ za predvidene 3 vodomerne postaje**
Informacija o dolžini načrtovanih ureditev vodotokov na treh pritokih Selške Sore v Železnikih

V skladu s Sklepom št. 2, sestanka med DRSV, Aquarius, E-net okolje in IGEA, z dne 22.12.2018, na temo *Dopolnitev PVO za pridobitev OVS za I. fazo VGU, obvozno cesto in pritoke*, vam v nadaljevanju posredujemo dolžine načrtovanih ureditev vodotokov za izbrano varianto ureditev na treh pritokih Selške Sore: na Česnjici, Dašnjici in Prednji Smolevi. Dolžine so povzete po izdelani Idejni zasnovi (natančnost je pogojena z nivojem obdelave – IDZ):

DAŠNICA:

Poglobitev struge na odseku D16 do D27..	150 m
Nov obrežni zid med D41 in D44 ..	50 m
Obnova zavarovanj med D44 in D 47	50 m
Poglobitve struge z obnovo VV zidu med pr.D63 in D72	140 m
Sanacija pete plazu med pr. D72 in D74*	55 m
<u>Sanacija 11 pragov (3 m na prag)</u>	<u>33 m</u>
SKUPAJ (s plazom)	478 m

* sanacija pete plazu (glede na odločitev naročnika)

PREDNJA SMOLEVA:

Obnovitev struge (regulacija):	380 m	
VV zid izven struge*:	90 m	(poseg ni v vodotoku)
* predvideno 90m VV zidu, ki se gradi izven struge potoka		

ČEŠNJICA:

Od C26 do C54	390 m
<u>Sanacija zavarovanj nad C 65*</u>	<u>60 m</u>
SKUPAJ:	450 m

*predvidena je sanacija 60% obstoječih zavarovanj na 100-metrskem odseku

Lep pozdrav.

Pripravil:
Mag. Rok Fazarinc

Helena Garzaroli, univ.dipl.inž.grad.
direktorica